

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: Wymiana okładziny schodów kościoła pw. św. Wawrzyńca w Rossoszycy</b>						
1		<b>Roboty w zakresie schodów</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	13,190		
2 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	4,800		
3 d.1	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	4,800		
4 d.1	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	0,200		
5 d.1	KNR K-04 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2	48,000		
6 d.1	KNR 2-02 2112-02 2112-03 9931-81	Stopnie proste okładzinowe o szerokości stopnia 45 cm; elementy o długości ponad 1.5 m	m2	48,000		
7 d.1		Konserwacja granitu	m2	48,000		
8 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku)	m2	13,190		
9 d.1	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 10 km	m3	4,800		
<b>Razem dział: Roboty w zakresie schodów</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						