

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY W ZAKRESIE KLASZTORU ELEWACJE WSCHODNIA PÓLNOĆNA ZACHODNIA I WIRYDARZ				0,00
1.1		Remont ścian zewnętrznych				0,00
d.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie uszkodzonych fragmentów tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	49,23	0,00	0,00
d.1.1	KNR 4-01 0728-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych	m2	49,23	0,00	0,00
d.1.1	KNR AT-26 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie	m2	49,23	0,00	0,00
d.1.1	ZKNR C-2 0418-03	Uzupełnienie i naprawa filarów, pilastrów, gzymsów, atyk z cegły	m2	18,42	0,00	0,00
d.1.1	KNNR 2 0504 -04	Obróbki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	0,28	0,00	0,00
d.1.1	KNR AT-26 0202-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - obrzutka całopowierzchniowa	m2	1 455,52	0,00	0,00
d.1.1	KNR AT-26 0202-03 z.o. 3.2.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - system tynków dla średniego stopnia zasolenia Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm.	m2	1 455,52	0,00	0,00
d.1.1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2	1 455,52	0,00	0,00
d.1.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	1 455,52	0,00	0,00
d.1.1	KNNR 2 1506 -01	Instalacja odgromowa rusztowań	m2	1 455,52	0,00	0,00
d.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 5, 6, 7, 8)				0,00
d.1.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3	0,98	0,00	0,00
d.1.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 30	m3	0,98	0,00	0,00
Razem dział: Remont ścian zewnętrznych						0,00
Razem dział: ROBOTY W ZAKRESIE KLASZTORU ELEWACJE WSCHODNIA PÓLNOĆNA ZACHODNIA I WIRYDARZ						0,00
Kosztorys razem			0,00			